

重庆市长寿区水利局文件

长水发〔2022〕7号

重庆市长寿区水利局 关于葛兰工业组团四期土石方平场工程 水土保持方案的批复

重庆盈地实业（集团）有限公司：

你单位报送的《葛兰工业组团四期土石方平场工程水土保持方案报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经审查，现批复如下：

一、《报告书》编制目的明确，所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准、技术文件和技术资料基本正确，内容较全面，基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和有关标准规定的水土流失防治标准及初设阶段深度要求。原则

同意该项目水土保持方案。

二、水土流失预测时段、预测内容、预测方法及预测结果基本正确。

三、水土流失防治责任范围明确。其防治责任范围面积为 62.33hm^2 ，均为永久占地。

四、水土流失防治原则和目标明确，水土保持分区基本合理。按照防治责任范围扰动特点、建设时序、水土流失影响等因素，本工程水土流失防治分区划分为四个防治分区，即待建场平工程防治区、完建场平工程防治区、河道改道工程防治区和表土堆放场防治区。水土保持措施结合主体工程施工进行了措施配置，同时提出的实施进度安排合理可行。

五、基本同意该工程水土保持防治总体方案，水土流失分区防治措施设计紧密结合主体工程的水土流失形式和特点。根据本工程水土流失预测、防治责任范围以及水土流失防治分区和防治内容，确定不同的防治措施及布局，并形成本方案的水土流失防治措施体系。原则同意各分区方案，其主要水保措施为：

工程措施：表土剥离 17.28万 m^3 ，表土回填 0.11万 m^3 ，排水沟 279m ；

植物措施：景观绿化 0.68hm^2 ，网格植草护坡 7609m^2 ，植草护坡 0.16hm^2 ，撒播草籽 56.00hm^2 ；

临时措施：车辆清洗站 3 座，临时排水沟 3402m ，临时沉沙

池 12 口，截排水沟 1053m，绿色覆盖网 80600m²，编织土袋拦挡 2055m。

六、项目投资概算编制依据基本正确，工程投资较合理，基本同意本水土保持方案投资概算。该项目水土保持方案概算总投资 1024.37 万元。其中，主体工程已列投资为 427.98 万元，方案新增投资为 596.39 万元。本方案新增投资中工程措施费 206.50 万元，植物措施费 36.03 万元，临时措施费 192.61 万元，监测措施费 26.69 万元，独立费用 32.46 万元，基本预备费 14.83 万元，水土保持补偿费 87.2661 万元。

七、本项目占地面积为 623329m²，计征面积为 623329m²，应征收水土保持补偿费 872660.6 元。请你单位接本批复后 20 个工作日内完成缴纳。

八、请你单位认真落实水土保持“三同时”制度要求，按照水土保持方案完善水土保持设施建设、加强建设过程中的管理、自行或委托中介机构开展水土保持监测工作，由主体工程监理单位做好水土保持监理工作，预防和避免水土流失的产生，并接受区水行政主管部门的监督；项目地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案报我局审批，水土保持措施如需作重大变更的也须报我局批准；项目投入使用前，依据经批复的水土保持方案及批复意见，自主开展水土保持设施验收，明确验收合格结论，向社会公开并向我局报备。

附件：水土保持方案特性表



附件

水土保持方案特性表

项目名称		葛兰工业组团四期土石方平场工程		流域管理机构		长江水利委员会
涉及省（市、区）		重庆市	涉及地市或个数	/	涉及县或个数	长寿区
项目规模		工程占地面积共 62.33hm ² ，包括对葛兰工业组团南侧地块进行土石方平场作业，完成土地征迁，土石方开挖、运输、回填、路基碾以及河道改道等工程，其中已场平面积为 4.45 hm ² ，待场平面积为 56.00 hm ² （已包含表土堆放场防治区面积），河道改道工程区面积为 1.88 hm ² 。	总投资（万元）	32000	土建投资（万元）	22400
完建区域	动工时间	2018 年 6 月	完工时间	2019 年 2 月	设计水平年	2022 年
待建区域	动工时间	2021 年 11 月	完工时间	2022 年 6 月		
工程占地（hm ² ）		62.33	永久占地（hm ² ）	62.33	临时占地（hm ² ）	/
土石方量（万 m ³ ）			挖方	填方	借方	余（弃）方
			103.25	90.42	/	12.83（表土）
重点防治区名称			三峡库区国家级水土流失重点治理区、重庆市水土流失重点治理区			
地貌类型			构造剥蚀浅丘地貌	水土保持区划		西南紫色土区
土壤侵蚀类型			水力侵蚀	土壤侵蚀强度		微度
防治责任范围面积（hm ² ）			62.33	容许土壤流失量[t/(km ² •a)]		500
土壤流失预测总量（t）			2636	新增土壤流失量（t）		1991
水土流失防治标准执行等级			西南紫色土区一级标准			
防治目标		水土流失治理度（%）	97	土壤流失控制比		1.0
		渣土挡护率（%）	92	表土保护率（%）		92
		林草植被恢复率（%）	97	林草覆盖率（%）		25
防治措施及工程量	分区	工程措施	植物措施		临时措施	
	待建场平工程防治区	新增：表土剥离 16.65 万 m ³	新增：撒播草籽 50.24hm ² （不包含表土堆放场防治区植物措施面积）		主体：车辆清洗站 3 座，临时排水沟 3402m 新增：临时沉沙池 12 座，绿色覆盖网 2900m ² 、	
	完建场平工程防治区	/	主体：景观绿化 0.68 hm ²		/	
	河道改道工程防治区	主体：排水沟 279m 新增：表土剥离 0.63 万 m ³ ，表土回填 0.11 万 m ³	主体：网格植草护坡 7609m ² ，植草护坡 0.16hm ²		新增：绿色覆盖网 18800m ²	
	表土堆放场防治区	/	新增：撒播草籽 5.76hm ²		新增：编织土袋拦挡 2055m，绿色覆盖网 58900m ² 、截排水沟 1053m	
投资（万元）		主体：21.84	主体：368.18		主体：37.96	
		新增：206.50	新增：36.03		新增：192.61	
水土保持总投资（万元）		1024.37（主体 427.98；新增 596.39）			独立费用（万元）	32.46
监理费（万元）	14.39	监测费（万元）	26.69		补偿费（万元）	87.2661
方案编制单位		重庆泽润水利工程有限公司		建设单位	重庆盈地实业（集团）有限公司	
法定代表人		张国佐		法定代表人	孙廷胜/023-40289036	
地址		南岸区学府大道 9 号学府锦园 4 栋 1206		地址	重庆市长寿区桃源西路 10 号	
邮编		400020		邮编	401220	
联系人及电话		蔡正涛/19122518509		联系人及电话	王湘/15213253329	
传真		/		传真	023-40464622	
电子邮箱		6821270@qq.com		电子邮箱	/	
统一社会信用代码		91500106681487968Q		统一社会信用代码	91500115576161050U	

抄送：重庆泽润水利工程咨询有限公司。

重庆市长寿区水利局办公室

2022 年 1 月 6 日印发
