

重庆市长寿区水利局文件

长水发〔2022〕187号

重庆市长寿区水利局 关于长寿区规划县道云台收费站至 长寿垫江界段升级改造工（K0+000~K2+280） 水土保持方案的批复

重庆长寿投资发展集团有限公司：

你单位报送的《长寿区规划县道云台收费站至长寿垫江界段升级改造工程（K0+000~K2+280）水土保持方案报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经审查，现批复如下：

一、《报告书》编制目的明确，所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准、技术文件和技术资料基本正确，内容较全面，基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》

(GB50433-2018) 和有关标准规定的水土流失防治标准及初设阶段深度要求。原则同意该项目水土保持方案。

二、水土流失预测时段、预测内容、预测方法及预测结果基本正确。

三、水土流失防治责任范围明确。其防治责任范围面积为 3.95hm^2 ，全部为永久占地。

四、水土流失防治原则和目标明确，水土保持分区基本合理。按照防治责任范围扰动特点、建设时序、水土流失影响等因素，本工程水土流失防治分区划分为一个防治分区，即道路工程防治区。水土保持措施结合主体工程施工进行了措施配置，同时提出的实施进度安排合理可行。

五、基本同意该工程水土保持防治总体方案，水土流失分区防治措施设计紧密结合主体工程的水土流失形式和特点。根据本工程水土流失预测、防治责任范围以及水土流失防治分区和防治内容，确定不同的防治措施及布局，并形成本方案的水土流失防治措施体系。原则同意分区方案，其主要水保措施为：

工程措施：表土剥离 0.59万 m^3 ，表土回填 0.59万 m^3 ，边沟 1444m ，排水沟 1507m ，截水沟 80m ，急流槽 20m ，沉砂池 2 口；

植物措施：边坡绿化 19704m^2 ；

临时措施：防雨布遮盖 10000m^2 。

六、项目投资概算编制依据基本正确，工程投资较合理，基本同意本水土保持方案投资概算。该项目水土保持方案概算总投资 160.15万元 。其中，主体工程已列水土保持措施投资 102.38

万元，方案新增水土保持投资 57.77 万元。新增水土保持投资中，工程措施 18.31 万元，监测措施 11.99 万元，临时措施 6.90 万元，独立费用 13.52 万元，基本预备费 1.52 万元，水土保持补偿费 55274.8 元。

七、本项目占地面积为 39482m²，计征面积为 39482m²，应征收水土保持补偿费 55274.8 元。请你单位接本批复后 20 个工作日内完成缴纳。

八、请你单位认真落实水土保持“三同时”制度要求，按照水土保持方案完善水土保持设施建设、加强建设过程中的管理、自行或委托中介机构开展水土保持监测工作，由主体工程监理单位做好水土保持监理工作，预防和避免水土流失的产生，并接受区水行政主管部门的监督；项目地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案报我局审批，水土保持措施如需作重大变更的也须报我局批准；项目投入使用前，依据经批复的水土保持方案及批复意见，自主开展水土保持设施验收，明确验收合格结论，向社会公开并向我局报备。

附件：水土保持方案特性表



附件

水土保持方案特性表

项目名称		长寿区规划县道云台收费站至长寿垫江界段升级改造工程 (K0+000-K2+280)			流域管理机构		长江水利 委员会	
涉及省区		重庆市	涉及地市或个数	/	涉及区/县		长 寿 区	
项目规模		工程占地 3.95hm ² ，道路总长度约 2.28km。		总投资（万元）	2693	土建投资（万元）		2000
开工时间		2023 年 6 月	完工时间	2024 年 5 月	设计水平年			2024 年
工程占地（hm2）		3.95	永久占地（hm ² ）	3.95	临时占地（hm2）			0
土石方量（万 m3）		挖方	填方	借方		余方		
		1.72	4.68	2.96		0		
重点防治区名称		三峡库区国家级水土流失重点治理区/重庆市水土流失重点治理区						
地貌类型		构造剥蚀丘陵地貌		水土保持区划			西南土石山区	
土壤侵蚀类型		水力侵蚀		土壤侵蚀强度			轻度侵蚀	
防治责任范围（hm2）		3.95		容许土壤流失量 [t /（km2.a）]			500	
土壤流失预测总量（t）		294		新增水土流失量（t）			237	
水土流失防治标准执行等级		西南紫色土区建设类一级标准						
防治目标	水土流失治理度	97%		土壤流失控制比			1.0	
	渣土防护率	92%		表土保护率			92%	
	林草植被恢复率	97%		林草覆盖率			25%	
防治措施及工程量	防治分区	工程措施		植物措施			临时措施	
	道路工程防治区	主体设计：边沟 1444m、排水沟 1507m、截水沟 80m、急流槽 20m、沉砂池 2 口。 方案新增：表土剥离 0.59 万 m ³ 、表土回填 0.59 万 m ³ 。		主体设计：边坡绿化 19704m ² 。			方案新增：防雨布遮盖 10000m ² 。	
	投资（万元）	100.99（主体设计 82.68，方案新增 18.31）		19.70（主体设计 19.70）			6.90（方案新增 6.90）	
水土保持总投资（万元）		160.15（主体设计 102.38，方案新增 57.77）			独立费用（万元）		13.52	
监理费（万元）		/	监测费（万元）	11.99		补偿费（万元）		5.52748
方案编制单位		重庆龙翰环保工程有限公司		建设单位		重庆长寿投资发展集团有限公司		
法定代表人及电话		王翼/023-67895711		法定代表人及电话		杨福仁		
地址		重庆市渝北区扬子江商务中心 23-2		地址		重庆市长寿区菩提东路 2766 号		
邮政编码		401120		邮政编码		401220		
联系人及电话		唐艺玲/15330367392		联系人及电话		吴春苗/13667699118		
电子邮箱		948565709@qq.com		电子邮箱		365998897@qq.com		
统一社会信用代码		91500112561629271P		统一社会信用代码		91500115586856868K		

抄送：重庆龙翰环保工程有限公司。

重庆市长寿区水利局办公室

2022 年 7 月 8 日印发
