

重庆市长寿区水利局文件

长水发〔2022〕264号

重庆市长寿区水利局 关于长寿区邻封镇焦家河清淤工程 水土保持方案的批复

重庆长寿乡村建设集团有限公司：

你单位报送的《长寿区邻封镇焦家河清淤工程水土保持方案报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经审查，现批复如下：

一、《报告书》编制目的明确，所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准、技术文件和技术资料基本正确，内容较全面，基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和有关标准规定的水土流失防治标准及初设阶段

深度要求。原则同意该项目水土保持方案。

二、水土流失预测时段、预测内容、预测方法及预测结果基本正确。

三、水土流失防治责任范围明确。其防治责任范围面积为 28.11hm^2 ，均为临时占地。

四、水土流失防治原则和目标明确，水土保持分区基本合理。按照防治责任范围扰动特点、建设时序、水土流失影响等因素，本工程水土流失防治分区划分为四个防治分区，即河道治理工程防治区、施工便道防治区、集中脱水点防治区、弃渣场防治区。水土保持措施结合主体工程施工进行了措施配置，同时提出的实施进度安排合理可行。

五、基本同意该工程水土保持防治总体方案，水土流失分区防治措施设计紧密结合主体工程的水土流失形式和特点。根据本工程水土流失预测、防治责任范围以及水土流失防治分区和防治内容，确定不同的防治措施及布局，并形成本方案的水土流失防治措施体系。原则同意各分区方案，其主要水保措施为：

工程措施：表土剥离 1.59万 m^3 、覆土 1.59万 m^3 、复耕 3.03hm^2 、排水沟 1299m 、挡渣墙 280m 、沉砂池 8 口。

植物措施：银杏栽植 1889 株、撒播草籽 1.7hm^2 、撒播植草 1.87hm^2 。

临时措施：临时遮盖 4500m^2 、竹胶板临时拦挡 1326m 、编织

袋临时拦挡 96m、临时排水沟 1989m、临时沉砂池 17 口、土工布铺垫 5100m²。

六、项目投资概算编制依据基本正确，工程投资较合理，基本同意本水土保持方案投资概算。该项目水土保持方案概算总投资 327.25 万元。其中主体工程已列投资 227.94 万元，方案新增投资为 99.31 万元。方案新增投资中工程措施费 30.80 万元，植物措施费 10.01 万元，临时措施费 15.81 万元，监测措施费 16.11 万元，独立费用 14.45 万元，基本预备费 2.62 万元，水土保持补偿费 95093.6 元。

七、本项目占地面积为 281132m²，按照《水土保持补偿费征收使用管理办法》（财综〔2014〕8 号）及水利部关于水土保持补偿费问答，河道清淤等在河道范围内开展的生产建设活动，如不涉及损坏水土保持设施和地貌植被，不计征水土保持补偿费。本项目有 213208m²在河道范围内，不涉及损坏水土保持设施和地貌植被，不计征水土保持补偿费。扣除该部分面积，实际计征面积为 67924m²，应征收水土保持补偿费为 95093.6 元。请你单位接本批复后 20 个工作日内完成缴纳。

八、请你单位认真落实水土保持“三同时”制度要求，按照水土保持方案完善水土保持设施建设、加强建设过程中的管理、自行或委托中介机构开展水土保持监测工作，可由主体工程监理单位承担本项目的水土保持监理工作（需配备具有水土保持专业监

理资格的工程师），预防和避免水土流失的产生，并接受区水行政主管部门的监督；项目地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案报我局审批，水土保持措施如需作重大变更的也须报我局批准；项目投入使用前，依据经批复的水土保持方案及批复意见，自主开展水土保持设施验收，明确验收合格结论，向社会公开并向我局报备。

附件：水土保持方案特性表



附件

水土保持方案特性表

项目名称	长寿区邻封镇焦家河清淤工程		流域管理机构		长江水利委员会	
涉及省区	重庆	涉及地市或个数	/	涉及区/县	长寿区	
项目规模	河道清淤总长约 14.22km。包括河道清淤工程、弃渣场工程、拦河堰拆除与修复等工程	总投资	1350.93 万元	其中工程费用为 1017.31 万元		
开工时间	2022 年 12 月	完工时间	2023 年 5 月	设计水平年	2023 年	
工程占地（hm ² ）	28.11	永久占地（hm ² ）	0	临时占地（hm ² ）	28.11	
土石方量（万 m ³ ）		挖方	填方	借方	弃方	
		8.76	3.72	/	5.04	
重点防治区名称		三峡库区国家级水土流失重点治理区、重庆市水土流失重点治理区				
地貌类型		构造侵蚀堆积地貌	水土保持区划		西南紫色土区	
土壤侵蚀类型		水力侵蚀	土壤侵蚀强度		轻度侵蚀	
防治责任范围（hm ² ）		28.11	容许土壤流失量[t/(km ² .a)]		500	
土壤流失预测总量		551t	新增水土流失量		354t	
水土流失防治标准执行等级		西南紫色土区建设项目水土流失防治一级标准				
防治目标	重水土流失治理度	97%	土壤流失控制比		1.0	
	渣土防护率	92%	表土保护率		92%	
	植被恢复系数	97%	林草覆盖率		25%	
防治措施	防治分区	工程措施	植物措施	施工临时措施		
	河道治理工程防治区	/	/	/		
	施工便道防治区	方案新增：表土剥离 1.19 万 m ³ 、覆土 1.19 万 m ³ 、复耕 2.62hm ²	方案新增：银杏栽植 1778 株、撒播草籽 1.6hm ²	/		
	集中脱水点防治区	方案新增：复耕 0.41hm ²	方案新增：银杏栽植 111 株、撒播草籽 0.1hm ²	方案新增：临时遮盖 1500m ² 、竹胶板临时拦挡 1326m、临时排水沟 1989m、临时沉砂池 17 口、土工布铺垫 5100m ²		
	弃渣场防治区	主体设计：挡渣墙 280m、排水沟 1299m； 方案新增：表土剥离 0.4 万 m ³ 、覆土 0.4 万 m ³ 、沉砂池 8 口	主体设计：撒播植草 1.87hm ²	方案新增：临时遮盖 3000m ² 、编织袋临时拦挡 96m		
	投资（万元）	256.87(主体 226.07, 新增 30.80)	11.88（主体 1.87, 新增 10.01）	15.81（新增 15.81）		
水土保持总投资（万元）		327.25(主体 227.94, 新增 99.31)	独立费用（万元）	14.45		
监理费（万元）		5.00	监测费（万元）	16.11	水土保持补偿费(万元)	9.50936
方案编制单位		重庆泽润水利工程咨询有限公司		建设单位	重庆长寿乡村建设集团有限公司	
社会信用代码		91500106681487968Q		社会信用代码	91500115MA5U74U11A	
法定代表人及电话		张国佐		法定代表人及电话	郑策	
地址		重庆市南岸区学府路 58 号互信星座 16-13		地址	重庆市长寿区桃源大道 3 号一号商务楼 5-6 楼	
邮政编码		400000		邮政编码	401220	
联系人及电话		蔡老师/15086609663		联系人及电话	亢老师，17784329958	
电子邮箱		544651698@qq.com		电子邮箱	602894224@qq.com	

抄送：重庆泽润水利工程咨询有限公司。

重庆市长寿区水利局办公室

2022 年 9 月 16 日印发
