

重庆市长寿区水利局文件

长水发〔2023〕32号

重庆市长寿区水利局

关于长寿经开区沙溪片区五级风险防范体系 建设工程（沙溪河改道综合治理工程）-临时 泄洪建筑物及闸坝项目水土保持方案的批复

重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司：

你单位报送的《长寿经开区沙溪片区五级风险防范体系建设工程（沙溪河改道综合治理工程）-临时泄洪建筑物及闸坝项目水土保持方案报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经审查，现批复如下：

一、《报告书》编制目的明确，所依据的法律法规、部委规

章、规范性文件、规范标准、技术文件和技术资料基本正确，内容较全面，基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和有关标准规定的水土流失防治标准及可研阶段深度要求。原则同意该项目水土保持方案。

二、水土流失预测时段、预测内容、预测方法及预测结果基本正确。

三、水土流失防治责任范围明确。其防治责任范围面积为 1.10hm^2 ，其中永久占地 0.08hm^2 ，临时占地 1.02hm^2 。

四、水土流失防治原则和目标明确，水土保持分区基本合理。按照防治责任范围扰动特点、建设时序、水土流失影响等因素，本工程水土流失防治分区划分为六个防治分区，即临时泄洪建筑物防治区、闸坝防治区、施工生产生活区防治区、施工道路防治区、表土临时堆放场防治区和临时堆土场防治区。水土保持措施结合主体工程施工进行了措施配置，同时提出的实施进度安排合理可行。

五、基本同意该工程水土保持防治总体方案，水土流失分区防治措施设计紧密结合主体工程的水土流失形式和特点。根据本工程水土流失预测、防治责任范围以及水土流失防治分区和防治内容，确定不同的防治措施及布局，并形成本方案的水土流失防治措施体系。原则同意各分区方案，其主要水保措施为：

工程措施：表土剥离 2100m^3 ，表土回填 2100m^3 ，排水沟 7m ，

集水井 2 个，复耕 3400m²；

植物措施：绿化 0.26hm²，复绿 0.05hm²，树木栽植 125 株；

临时措施：临时排水沟 1205m，临时沉沙池 8 个，临时苫盖 4000m²，临时拦挡 220m。

六、项目投资概算编制依据基本正确，工程投资较合理，基本同意本水土保持方案投资概算。该项目水土保持总投资 21.54 万元，其中方案新增投资为 17.51 万元，主体工程已列投资 4.03 万元。方案新增投资中工程措施 1.97 万元，植物措施费 0.68 万元，监测措施费 2.32 万元，临时措施费 4.48 万元，独立费用 6.06 万元，基本预备费 0.47 万元，水土保持补偿费 15334.2 元。

七、本项目占地面积为 10953m²，计征面积为 10953m²，应征收水土保持补偿费 15334.2 元，请你单位接本批复后 20 个工作日内完成缴纳。

八、请你单位认真落实水土保持“三同时”制度要求，按照水土保持方案完善水土保持设施建设、加强建设过程中的管理、自行或委托中介机构开展水土保持监测工作，由主体工程监理单位做好水土保持监理工作，预防和避免水土流失的产生，并接受区水行政主管部门的监督；项目地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案报我局审批，水土保持措施如需作重大变更的也须报我局批准；项目投入使用前，依据经批复的水土保持方案及批复意见，自主开展水土保持设施验收，明确验收

合格结论，向社会公开并向我局报备。

附件：水土保持方案特性表



附件

水土保持方案特性表

项目名称		长寿经开区沙溪片区五级风险防范体系建设工程（沙溪河改道综合治理工程）-临时泄洪建筑物及闸坝项目			流域管理机构	长江水利委员会	
涉及省（市、区）	重庆市	涉及地市或个数		长寿区	涉及区/县	-	
项目规模	50年一遇，工程等级为2级。		总投资（万元）	3495.75	土建投资(万元)	2429.95	
动工时间	2022.11	完工时间		2023.4	设计水平年	2023年	
工程占地（hm ² ）	1.10	永久占地（hm ² ）		0.08	临时占地（hm ² ）	1.02	
土石方量（万 m ³ ）		挖方		填方	借方	余方	
		6.17		2.49	/	3.68	
重点防治区名称		三峡库区国家级水土流失重点治理区					
地貌类型		浅丘斜坡		水土保持区划	西南紫色土区		
土壤侵蚀类型		水力侵蚀		土壤侵蚀强度	轻度侵蚀		
防治责任范围面积（hm ² ）		1.10		容许土壤流失量[t/（km ² ·a）]	500		
土壤流失预测总量（t）		43		新增土壤流失量（t）	24		
水土流失防治标准执行等级		西南紫色土区建设类项目一级防治标准					
防治指标	水土流失治理度（%）		97	土壤流失控制比	1.0		
	渣土防护率（%）		95	表土保护率（%）	92		
	林草植被恢复率（%）		97	林草覆盖率（%）	27		
防治措施	防治分区	工程措施		植物措施	临时措施		
	临时泄洪建筑物防治区	主体设计：表土剥离 1400m ³ 方案新增：表土回填 1000m ³		方案新增：绿化 0.26hm ²	方案新增：临时排水沟 640m,临时沉沙池 2个,临时苫盖 2600m ²		
	闸坝防治区	主体设计：排水沟 7m，集水井 2个					
	施工生产生活区防治区	主体设计：表土剥离 400m ³ 方案新增：表土回填 500m ³ 复耕 1300m ²			方案新增：临时排水沟 145m，临时沉沙池 2个		
	施工道路防治区	主体设计：表土剥离 300m ³ 方案新增：表土回填 400m ³ 复耕 700m ²		方案新增：复绿 0.05hm ² ，树木栽植 125株	方案新增：临时排水沟 240m，临时沉沙池 2个		
	表土临时堆放场防治区	方案新增：复耕 800m ²			方案新增：临时排水沟 90m，临时沉沙池 1个，临时拦挡 120m，临时苫盖 800m ²		
	临时堆土场防治区	方案新增：表土回填 200m ³ 复耕 600m ²			主体设计：临时拦挡 100m，临时苫盖 600m ² 方案新增：临时排水沟 90m，临时沉沙池 1个		
	投资（万元）	4.33（主体设计：2.36 方案新增：1.97）		0.68(主体设计:0.00 方案新增：0.68)	6.15（主体设计：1.67 方案新增：4.48）		
水土保持总投资(万元)		21.54（主体 4.03，新增 17.51）		独立费用（万元）	6.06		
监理费（万元）		0	监测费（万元）		2.32	补偿费（万元）	1.53342
方案编制单位		宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司		建设单位	重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司		
法定代表人及电话		李治		法定代表人及电话	杨福仁		
地址		银川市兴庆区胜利街 629 号		地址	重庆市长寿经济技术开发区齐心大道 20 号		
邮政编码		750003		邮政编码	401221		
联系人及电话		韩工/18725696960		联系人及电话	解玉侠/19122280257		
传真		/		传真	/		
电子信箱		/		电子信箱	/		
社会信用代码		916400004540020198		社会信用代码	91500115745311268R		

抄送：宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司。

重庆市长寿区水利局办公室

2023 年 2 月 13 日印发
