

重庆市长寿区水利局文件

长水发〔2022〕318号

重庆市长寿区水利局 关于旭阳汽车内饰系统融合电子信息化项目 水土保持方案的批复

重庆旭阳汽车零部件有限公司：

你单位报送的《旭阳汽车内饰系统融合电子信息化项目水土保持方案报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经审查，现批复如下：

一、《报告书》编制目的明确，所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准、技术文件和技术资料基本正确，内容较全面，基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)和有关标准规定的水土流失防治标准及初设阶段

深度要求。原则同意该项目水土保持方案。

二、水土流失预测时段、预测内容、预测方法及预测结果基本正确。

三、水土流失防治责任范围明确。其防治责任范围面积为 6.68hm^2 ，全部为永久占地。

四、水土流失防治原则和目标明确，水土保持分区基本合理。按照防治责任范围扰动特点、建设时序、水土流失影响等因素，本工程水土流失防治分区划分为一个防治分区，即项目建设防治区。水土保持措施结合主体工程施工进行了措施配置，同时提出的实施进度安排合理可行。

五、基本同意该工程水土保持防治总体方案，水土流失分区防治措施设计紧密结合主体工程的水土流失形式和特点。根据本工程水土流失预测、防治责任范围以及水土流失防治分区和防治内容，确定不同的防治措施及布局，并形成本方案的水土流失防治措施体系。原则同意分区方案，其主要水保措施为：

工程措施：雨水管网 1228m ；

植物措施：实土绿化 5448.49m^2 ；

临时措施：车辆冲洗站 1 座，密目网覆盖 800m^2 ，填土编织袋拦挡 133m ，临时排水沟 1228m ，临时沉沙池 4 口。

六、项目投资概算编制依据基本正确，工程投资较合理，基本同意本水土保持方案投资概算。该项目水土保持方案概算总投资 260.18 万元，其中新增水土保持投资为 44.59 万元，主体工程

设计中已列水土保持投资 215.59 万元。新增水土保持投资中，监测措施 6.96 万元，临时措施 20.15 万元，独立费用 7.32 万元，基本预备费 0.81 万元，水土保持补偿费 93451.4 元。

七、本项目占地面积为 66750.35m²，计征面积为 66751m²，应征收水土保持补偿费 93451.4 元，请你单位接本批复后 20 个工作日内完成缴纳。

八、请你单位认真落实水土保持“三同时”制度要求，按照水土保持方案完善水土保持设施建设、加强建设过程中的管理、自行或委托中介机构开展水土保持监测工作，由主体工程监理单位做好水土保持监理工作，预防和避免水土流失的产生，并接受区水行政主管部门的监督；项目地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案报我局审批，水土保持措施如需作重大变更的也须报我局批准；项目投入使用前，依据经批复的水土保持方案及批复意见，自主开展水土保持设施验收，明确验收合格结论，向社会公开并向我局报备。

附件：水土保持方案特性表



附件

水土保持方案特性表

项目名称		旭阳汽车内饰系统融合电子信息化项目		流域管理机构		长江水利委员会				
涉及省		重庆市	涉及地市或个数		/		涉及县或个数	长寿区		
项目规模		本项目总用地面积 66750.35m ² ，占地全为永久占地。总建筑面积 45935m ² ，均为地上建筑面积，总计容建筑面积 81462.1m ² ，建筑密度为 62.47%，容积率为 1.22，绿地率 8.16%，停车位 84 个，最大建筑高度 13.35m。			总投资 (万元)		19300	土建 投资 (万元)	15384	
动工时间		2022 年 7 月		完工时间		2023 年 6 月		设计水平年	2023 年	
工程占地 (hm ²)		6.68		永久占地 (hm ²)		6.68		临时占地(hm ²)	0	
土石方量 (万 m ³)				挖方		填方		借方	余(弃)方	
				1.19		1.19		0	0	
重点防治区名称		三峡库区国家级水土流失重点治理区/重庆市水土流失重点治理区								
地貌类型			剥蚀浅丘地貌		水土保持区划			西南紫色土区		
土壤侵蚀类型			水力侵蚀		土壤侵蚀强度			轻度侵蚀		
防治责任范围面积 (hm ²)			6.68		容许土壤流失量[t/(km ² ·a)]			500		
土壤流失预测总量(t)			382.96		新增土壤流失量 (t)			363.56		
水土流失防治标准执行等级				西南紫色土区建设类一级标准						
防治 指标	水土流失治理度 (%)		97		土壤流失控制比			1.0		
	渣土防护率 (%)		94		表土保护率 (%)			/		
	林草植被恢复率 (%)		97		林草覆盖率 (%)			27		
防治 措施及 工程量		工程措施		植物措施			临时措施			
		主体设计：雨水管网 1228m		主体设计：实土绿化 5448.49m ²			主体设计：车辆冲洗站 1 座，密目网覆盖 800m ² ； 方案新增：临时排水沟 1228m，临时沉沙池 4 口，填土编织袋拦挡 133m			
投资 (万元)		157.92 (主体 157.92，新增 0)		55.57 (主体 55.57，新增 0)			22.25 (主体 2.1，新增 20.15)			
水土保持总投资 (万元)		260.18 (主体 215.59，新增 44.59)		独立费用 (万元)			7.32			
监理费 (万元)		0.00	监测费 (万元)	6.96	补偿费 (元)			93451.4		
方案编制单位		重庆航武环保科技有限公司			建设单位			重庆旭阳汽车零部件有限公司		
法定代表人		宋明伟			法定代表人			赵晓旭		
社会统一信用代码		91500115MAABWRC93K			社会统一信用代码			91500115MAACC3W97J		
地址		重庆市长寿区菩提街道桃兴路 226 号附 17 号			地址			重庆市长寿区晏家街道齐心大道 20 号 1-1		
邮编		401220			邮编			401254		
联系人及电话		金美玲/17338342244			联系人及电话			史轶楠/18581260778		
传真		/			传真			/		
电子信箱		641177678@qq.com			电子信箱			37208233@qq.com		

抄送：重庆航武环保科技有限公司。

重庆市长寿区水利局办公室

2022 年 11 月 22 日印发
