

重庆市长寿区水利局文件

长水许可〔2025〕25号

重庆市长寿区水利局 关于长寿晏家街道沙溪片区排涝通道改造工程 水土保持方案准予行政许可的决定

重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司：

你单位报送的《长寿晏家街道沙溪片区排涝通道改造工程水土保持方案报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经审查，现批复如下：

一、《报告书》编制目的明确，所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准、技术文件和技术资料基本正确，内容较全面，基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》

(GB50433-2018)和有关标准规定的水土流失防治标准及初设阶段深度要求。原则同意该项目水土保持方案。

二、水土流失预测时段、预测内容、预测方法及预测结果基本正确。

三、水土流失防治责任范围明确。其防治责任范围面积为 29.42hm^2 ，其中永久占地 26.4hm^2 、临时占地 3.02hm^2 。

四、水土流失防治原则和目标明确，水土保持分区基本合理。按照防治责任范围扰动特点、建设时序、水土流失影响等因素，本工程水土流失防治分区划分为一期工程（下分主体工程区、施工便道区、施工生产区、临时堆料区四个二级防治分区）和二期工程（下分主体工程区、施工便道区、施工生产区、临时堆料区四个二级防治分区）二个一级防治分区。水土保持措施结合主体工程施工进行了措施配置，同时提出的实施进度安排合理可行。

五、基本同意该工程水土保持防治总体方案，水土流失分区防治措施设计紧密结合主体工程的水土流失形式和特点。根据本工程水土流失预测、防治责任范围以及水土流失防治分区和防治内容，确定不同的防治措施及布局，并形成本方案的水土流失防治措施体系。原则同意各分区方案，其主要水保措施为：

工程措施：表土剥离 4.38万 m^3 ，表土回覆 4.38万 m^3 ，C25 砼框格梁 12003m^2 ，C20 砼排水沟 5455m ， $\Phi 100$ 排水盲沟 12267m ，复耕 1.51hm^2 ，土地整治 0.83hm^2 。

植物措施：植草护坡 10.81hm^2 ，撒草绿化 1.5hm^2 。

临时措施：临时拦挡 866m ，临时覆盖 5.16hm^2 ，临时排水沟 3133m ，临时沉沙池 26 座。

六、项目投资概算编制依据基本正确，工程投资较合理，基本同意本水土保持方案投资概算。该项目水土保持方案概算总投资 1036.15 万元，其中方案新增投资 119.04 万元，主体工程已列投资 917.11 万元。方案新增投资中，监测措施费 27.71 万元，临时措施费 33.61 万元，独立费用 26.23 万元，基本预备费 5.25 万元，水土保持补偿费 262382.40 元。

七、本项目占地面积为 294200m^2 ，其中有 38820m^2 位于《长寿经开区晏家片区综合开发（一期）工程—长寿经开区低碳循环经济基础设施工程（一期平场）水土保持方案》（长水发〔2022〕333 号）水土流失防治责任范围内；有 4253m^2 位于《长寿经开区沙溪片区五级风险防范体系设工程（沙溪河改道综合治理工程）—临时泄洪建筑物及闸坝项目水土保持方案》（长水发〔2023〕32 号）水土流失防治责任范围内；有 63711m^2 位于原重庆长寿化工园区（渝水保复〔2004〕12 号）水土保持规划范围内；已按批复文件缴纳水土保持补偿费，故不再重复计征；扣除已缴面积，实际计征面积为 187416m^2 ，应征收水土保持补偿费 262382.40 元。请你单位接本批复后在项目开工之前向属地税务机关缴纳水土保持补偿费。

八、本项目在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，在弃渣前编制水土保持方案补充报告，并完成弃渣场变更审批手续。

九、请你单位认真落实水土保持“三同时”制度要求，按照水土保持方案完善水土保持设施建设、加强建设过程中的管理、自行或委托中介机构开展水土保持监测工作，在每季度第一个月向我局报送上一季度的监测季报；可由主体工程监理单位承担本项目的水土保持监理工作（需具有水土保持工程施工监理专业资质），预防和避免水土流失的产生，并接受区水行政主管部门的监督；项目地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案报我局审批，水土保持措施如需作重大变更的也须报我局批准；工程完工后，项目投产使用前，依据经批复的水土保持方案及批复意见，自主开展水土保持设施验收，明确验收合格结论，向社会公开并在水土保持设施自主验收通过3个月内，向我局报备验收材料。

十、本许可有效期为三年，自签发之日起计算。

附件：水土保持方案特性表



附件

水土保持方案特性表

项目名称		长寿晏家街道沙溪片区排涝通道改造工程		流域管理机构		长江水利委员会							
涉及省区		重庆市		涉及地市或个数		/		涉及县或个数		长寿区			
项目规模		工程河段防洪标准为 50 年一遇，工程等级为 2 级，主要建筑物为 2 级建筑物，次要建筑物为 3 级，临时建筑物为 4 级，临时泄洪洞设计标准为 50 年一遇。		总投资（万元）		34929.08		土建投资（万元）		23493.29			
动工时间		2025 年 5 月		完工时间		2027 年 12 月		设计水平年		2028 年			
工程占地（hm²）		29.42		永久占地（hm²）		26.4		临时占地（hm²）		3.02			
土石方量（万 m³）		挖方（万 m³）		填方（万 m³）		借方（万 m³）				弃方（万 m³）			
		124.79		138.59		18.77				4.97			
重点防治区名称			三峡库区国家级水土流失重点治理区，重庆市水土流失重点治理区										
地貌类型			构造剥蚀低山地貌			水土保持区划			西南紫色土区				
土壤侵蚀类型			水力侵蚀			土壤侵蚀强度（t/km².a）			930.84				
防治责任范围面积（hm²）			29.42			容许水土流失量（t/km².a）			500				
水土流失预测总量（t）			5131.2			新增水土流失量（t）			4035.79				
水土流失防治标准执行等级			西南紫色土区建设类项目一级标准										
防治指标		水土流失治理度（%）		97		水土流失控制比			1.0				
		渣土防护率（%）		94		表土保护率（%）			92				
		林草植被恢复率（%）		97		林草覆盖率（%）			27				
防治措施及工程量		防治分区		工程措施			植物措施			临时措施			
		一期工程	主体工程区		1、主体已列：表土剥离 1.44 万 m³，表土回覆 1.34 万 m³，C25 砼框格梁 4170m²，C20 砼排水沟 1944m，Φ100 排水盲沟 4864m。 2、方案新增：无。			1、主体已列：植草护坡 3.54hm²。 2、方案新增：无。			1、主体已列：无。 2、方案新增：临时覆盖 1.06hm²，临时排水沟 238m，临时沉沙池 3 座。		
			施工便道区		1、主体已列：表土剥离 0.05 万 m³，表土回覆 0.09 万 m³，复耕 0.09hm²。 2、方案新增：无。			1、主体已列：撒草绿化 0.15hm²。 2、方案新增：无。			1、主体已列：无。 2、方案新增：临时覆盖 0.02hm²，临时排水沟 473m，临时沉沙池 5 座。		
			施工生产区		1、主体已列：表土剥离 0.04 万 m³，表土回覆 0.1 万 m³，复耕 0.2hm²。 2、方案新增：无。			1、主体已列：撒草绿化 0.06hm²。 2、方案新增：无。			1、主体已列：无。 2、方案新增：临时拦挡 120m，临时覆盖 0.02hm²，临时排水沟 226m，临时沉沙池 3 座。		
			临时堆料区		1、主体已列：土地整治 0.36hm²，复耕 0.56hm²。 2、方案新增：无。			1、主体已列：撒草绿化 0.36hm²。 2、方案新增：无。			1、主体已列：无。 2、方案新增：临时拦挡 358m，临时覆盖 0.62hm²，临时排水沟 618m，临时沉沙池 3 座。		
		二期工程		主体工程区		1、主体已列：表土剥离 2.75 万 m³，表土回覆 2.63 万 m³，C25 砼框格梁 7833m²，C20 砼排水沟 3511m，Φ100 排水盲沟 7403m。 2、方案新增：无。			1、主体已列：植草护坡 7.27hm²。 2、方案新增：无。			1、主体已列：无。 2、方案新增：临时覆盖 2.56hm²，临时排水沟 327m，临时沉沙池 4 座。	

		施工便道区	1、主体已列：表土剥离 0.05 万 m ³ ，表土回覆 0.11 万 m ³ 。 2、方案新增：无。	1、主体已列：撒草绿化 0.31hm ² 。 2、方案新增：无。	1、主体已列：无。 2、方案新增：临时覆盖 0.02hm ² ，临时排水沟 429m，临时沉沙池 4 座。		
		施工生产区	1、主体已列：表土剥离 0.05 万 m ³ ，表土回覆 0.11 万 m ³ ，复耕 0.14hm ² 。 2、方案新增：无。	1、主体已列：撒草绿化 0.15hm ² 。 2、方案新增：无。	1、主体已列：无。 2、方案新增：临时拦挡 120m，临时覆盖 0.02hm ² ，临时排水沟 240m，临时沉沙池 2 座。		
		临时堆料区	1、主体已列：土地整治 0.47hm ² ，复耕 0.52hm ² 。 2、方案新增：无。	1、主体已列：撒草绿化 0.47hm ² 。 2、方案新增：无。	1、主体已列：无。 2、方案新增：临时拦挡 268m，临时覆盖 0.84hm ² ，临时排水沟 582m，临时沉沙池 2 座。		
投资（万元）			599.39	317.72	33.61		
水土保持总投资（万元）		1036.15（新增水土保持投资 119.04 万元）		独立费用（万元）		26.23	
监理费（万元）		0	监测费（万元）		27.71	补偿费（万元）	26.23824
方案编制单位		宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司		建设单位		重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司	
法定代表人		潘晓辉		法定代表人		杨福仁	
地址		重庆市渝北区黄山大道中段 70 号 2 幢 19-3		地址		重庆市长寿区晏家街道办事处齐心大道 F 幢	
邮政编码		401121		邮政编码			
联系人及电话		欧晏良/18523982545		联系人及电话		张文斌/15902335651	
电子信箱		1038947671@qq.com		电子信箱		/	
统一社会信用代码		916400004540020198		统一社会信用代码		91500115745311268R	

抄送：宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司。

重庆市长寿区水利局办公室

2025 年 5 月 21 日印发